



Открытая площадка для  
складирования строительных материалов

Опасная зона при вертикальном транспорте  
демонтируемых конструкций кровли  
на время производства работ по демонтажу

Временное хранение  
строительного мусора

Граница опасной  
зоны крана

5КЖ



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объект капитального ремонта
- пути движения транспорта
- административно-бытовые здания
- биотуалет

#### Знаки по ГОСТ Р52290-2004




- (3.24) знак ограничения скорости.
- (1.33) прочие опасности.

#### Экспликация временных зданий, сооружений и площадок

Поз.	Наименование	Площадь, м2
1	Административно-бытовые помещения	9,62
2	Открытые площадки складирования	98
3	Площадка для временного хранения строительного мусора	36

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Границы опасной зоны при производстве демонтажных и грузоподъемных работ на кровле определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъема (падения). Расчетный показатель принимается от крайней точки стены здания и составляет 10,2 м.
- Общая продолжительность капитального ремонта составляет 5 мес., в том числе подготовительный период - 2 нед.

						Год выпуска 2016				П-75-5				.ПОС			
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном жилом доме по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55											
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							Стадия		Лист		Листов	
Главн.инж.		Григорьев										Р		1			
ГИП		Диденко				Строительный генеральный план						Свидетельство о допуске 0075-2010-2722080707-П-97-					
Норм.конт.		Долмасов															
Исполнит		Вахрушева		